

Kosztorys ślepy

Utworzenie struktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego

Lokalizacja	dz. nr ewid. 160/2, Sobolewo, gmina Suwałki
Inwestor	Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Kosztyorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Opaska				
1	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	188,3		
2	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia - opaska żwirowo - piaszkowa	m2	188,3		
3	KNR 2-31 0202/02 (dopłata 10x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	188,3		
4	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	143		
		2. Powierzchnia wielofunkcyjna				
5	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	132		
6	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	11,88		
7	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	132		
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.008		
9	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1.008		
10	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	1.008		
11	KNR 2-31 0105/02 (dopłata 47x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1.008		
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.008		
13	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 3x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.008		
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.008		
15	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 4x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.008		
16	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową gr. 3,5cm	m2	1.008		
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznaczeń boisk	kpl	1		
18	KNR 2-31 0702/01	Słupki do mocowania siatki tenisowej wraz z tulejami do mocowania i siatką	kpl	1		
19	KNR 2-31 0702/01	Słupki do mocowania siatki do siatkówki wraz z tulejami do mocowania i siatką	kpl	1		
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (2 bramki z siatkami)	kpl	1		
21	KNR 2-02 1804/12	Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 76mm - analogia - piłkochwyty z paneli systemowych wysokości do 5m o oku 8x8cm	m	30		
		3. Ogrodzenie działki				
22	KNR 2-02 1804/12	Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 76mm - analogia - ogrodzenie z siatki wys. 4m wraz z fundamentem	m	134		
23	KNR 2-02 1808/02	Furtka 120x200	kpl	2		
24	KNR 2-02 1808/11	Brama 300x200	kpl	2		
		4. Urządzenia dodatkowe				
25	Kalkulacja indywidualna	Stół z ławkami na 10 osób	kpl	2		
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	2		
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	szt	2		
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem obiektu	kpl	1		
29	Kalkulacja indywidualna	Dostaw i montaż lampy solarne	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztyorys				