

Świetlica-remiza

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------|
| | | Pompa ciepła powietrze-woda | | | | |
| 1 | KNP 5 0441/02 | Montaż pompy ciepła 16kW+uzdatniacz wody 20L | kpl | 1 | | |
| 2 | KNP 5 0118/02 | Podgrzewacze wody (bojlerów) o pojemności do 200dm ³ | kpl | 1 | | |
| 3 | KNP 5 0118/02 | Bufor o pojemności do 200dm ³ | kpl | 1 | | |
| 4 | KNP 5 0131/02 | Rurociągi z NPCW klejone o średnicy zewnętrznej 32-40mm na ścianach murowanych | m | 12 | | |
| 5 | KNP 5 0131/01 | Rurociągi z NPCW klejone o średnicy zewnętrznej 20-25mm na ścianach murowanych | m | 15 | | |
| 6 | KNP 5 0114/05 | Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 40mm | szt | 4 | | |
| 7 | KNP 5 0114/02 | Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 20mm | szt | 4 | | |
| 8 | KNR INSTAL 0311/01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 25dm ³ | szt | 2 | | |
| 9 | KNR 0-35 0230/01 | Montaż zbiorników odpowietrzających nieprzepływowych typu A i przepływowych typu B o pojemności 1,0dm ³ i średnicy zewnętrznej 89mm | szt | 1 | | |
| | | Instalacja fotowoltaiczna | | | | |
| 10 | | Montaż instalacji fotowoltaicznej 2 kWp-na gruncie | kpl | 1 | | |
| | | | | | Razem | |
| | | | | | Podatek VAT 8% | |
| | | | | | Ogółem kosztorys | |