

Przedmiar robót

Obiekt	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów
Lokalizacja	Okuniowiec dz. nr 68 gmina Suwałki
Inwestor	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty drogowe		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		264		m2	264
			razem	m2	264
2	KNR 2-01 0239/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość do 1km		
		264*0,5		m3	132
			razem	m3	132
3	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	160
4	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		18+8,2+13,8+10,4		m	50,4
			razem	m	50,4
5	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		50,4*0,3*0,3		m3	4,536
			razem	m3	4,536
6	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podspyce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		50,4		m	50,4
			razem	m	50,4
7	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	104
8	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	104
9	KNNR 2 1602/02		Ogrodzenie z paneli z drutu wysokości 1,2m z furtką 110x123cm	m	66
			2 Dostawa i montaż urządzeń		
10	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Biegacz"	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Prasy nożnej"	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Wioślarz"	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Masażer bioder i pleców"	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Super wahadło"	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Orbitek"	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - ławki i stołu na 10 osób	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - stojaku na 4 rowery	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - kosza na śmieci z daszkiem	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - Tablicy z regulaminem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Opis
1	Roboty drogowe
2	Dostawa i montaż urządzeń