

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów
Lokalizacja	Sobolewo dz. nr 160/2 gmina Suwałki
Inwestor	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

## Tabela przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Roboty drogowe</b>		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		405		m2	405
			razem	m2	405
2	KNR 2-01 0239/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość do 1km		
		405*0,3*0,5		m3	60,75
			razem	m3	60,75
3	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	96
4	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		9,2+6,6+4,3+6,7+4,2+16,3		m	47,3
			razem	m	47,3
5	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		47,3*0,3*0,3		m3	4,257
			razem	m3	4,257
6	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podspyce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		47,3		m	47,3
			razem	m	47,3
7	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	309
8	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	309
9	KNNR 2 1602/02		Ogrodzenie z paneli z drutu wysokości 1,2m z furtką 110x123cm	m	60
			<b>2 Dostawa i montaż urządzeń</b>		
10	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Biegacz"	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Prasy nożnej"	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Wioślarz"	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Masażer bioder i pleców"	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Super wahadło"	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Orbitek"	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - ławki i stołu na 10 osób	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - stojaku na 4 rowery	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - kosza na śmieci z daszkiem	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - Tablicy z regulaminem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Opis
1	Roboty drogowe
2	Dostawa i montaż urządzeń