

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów
Lokalizacja	Płociczno Osiedle (nowe) obr. ewid. Płociczno-Tartak dz. nr 862 gmina Suwałki
Inwestor	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

## Tabela przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Roboty drogowe</b>		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		250		m2	250
			razem	m2	250
2	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspłce cementowo-piaskowej	m2	103
3	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		8,5+12+8,8+14,4		m	43,7
			razem	m	43,7
4	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		43,7*0,3*0,3		m3	3,933
			razem	m3	3,933
5	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podspłce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		43,7		m	43,7
			razem	m	43,7
6	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	147
7	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	147
8	KNNR 2 1602/02		Ogrodzenie z paneli z drutu wysokości 1,2m z furtką 110x123cm	m	64,3
			<b>2 Dostawa i montaż urządzeń</b>		
9	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Biegacz"	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Prasy nożnej"	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Wioślarz"	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Masażer bioder i pleców"	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Super wahadło"	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Orbitek"	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - ławki i stołu na 10 osób	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - stojaku na 4 rowery	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - kosza na smieci z daszkiem	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - Tablicy z regulaminem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Opis
1	Roboty drogowe
2	Dostawa i montaż urządzeń