

Przedmiar robót

Obiekt	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów
Lokalizacja	Potasznia dz. nr 193 gmina Suwałki
Inwestor	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty drogowe		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		322		m2	322
			razem	m2	322
2	KNR 2-31 0818/04		Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - rozbiórka piłkochwytu	m	18
3	KNNR 2 1601/02		Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m	m	18
4	KNNR 2 1602/03		Ponowny montaż piłkochwytu	m	18
5	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	101
6	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		22*2+4,6*2		m	53,2
			razem	m	53,2
7	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		53,2*0,3*0,3		m3	4,788
			razem	m3	4,788
8	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		53,2		m	53,2
			razem	m	53,2
9	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	221
10	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	221
			2 Dostawa i montaż urządzeń		
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Biegacz"	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Prasy nożnej"	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Wioślarz"	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Masażer bioder i pleców"	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Super wahadło"	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - urządzenia typu "Orbitek"	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - ławki i stołu na 10 osób	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - stojaku na 4 rowery	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - kosza na smieci z daszkiem	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentu - Tablicy z regulaminem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży i seniorów

Nr	Opis
1	Roboty drogowe
2	Dostawa i montaż urządzeń